KANTOVANJE MATERIJALA

ABS-PVC KANTOVANJE ELEMENATA

Redni broj	NAZIV POZICIJE-DELA	Kolčina	Materijal-oplemeniena iverica Kantovati stranu:	Mer. jedin.	Količina Po komadu	Ukupna količina (3x6)										
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIIII	XIV	XV	XVI	XVII
I	Pult - leva strana	1	crtež PO-E_12/19-1		1											
1	Poz.1, Zadnja spoljna ploča #18x1172x1482mm	1	jednu dužu ABS	m	1,4820	1,4820										
2	Poz.2, Leva spoljna ploča #18x400x1182mm	1	dve duže i jedna kraća ABS	m	2,7640	2,7640										
3	Poz.3, Desna spoljna ploča #18x1182x1555mm	1	dve duže i dve kraće ABS	m	5,4740	5,4740										
4	Poz.4, Gornja spoljna ploča #18x400x1518mm	1	dve duže i dve kraće ABS	m	3,8360	3,8360										
5	Poz.5, Srednja ploča #18x382x1482mm	1	jedna duža ABS	m	1,4820	1,4820										
6	Poz.6, Pregrada #12x375x432mm	2	jedna duža PVC	m	0,4320	0,8640										
7	Poz.7, Polica kraća #12x375x486mm	5	jedna duža PVC	m	0,4860	2,4300										
8	Poz.8, Polica duža #12x486x502mm	1	jedna duža i dve kraće PVC	m	0,5020	0,5020										
			UKUPNO ABS:			15,0380										
			UKUPNO PVC:			3,7960										
II	Pult - desna strana	1	crtež PO-E_12/19-2	kom	1											
1	Poz.1, Zadnja spoljna ploča #18x1172x1482mm	1	jednu dužu ABS	m	1,4820	1,4820										
2	Poz.2, Leva spoljna ploča #18x400x1182mm	1	dve duže i jedna kraća ABS	m	2,7640	2,7640										
3	Poz.3, Desna spoljna ploča #18x1182x1555mm	1	dve duže i dve kraće ABS	m	5,4740	5,4740										
4	Poz.4, Gornja spoljna ploča #18x400x1518mm	1	dve duže i dve kraće ABS	m	3,8360	3,8360										
5	Poz.5, Srednja ploča #18x382x1482mm	1	jedna duža ABS	m	1,4820	1,4820										
6	Poz.6, Pregrada #12x375x432mm	2	jedna duža PVC	m	0,4320	0,8640										
7	Poz.7, Polica kraća #12x375x486mm	5	jedna duža PVC	m	0,4860	2,4300										
8	Poz.8, Polica duža #12x486x502mm	1	jedna duža i dve kraće PVC	m	0,5020	0,5020										
			UKUPNO ABS:			15,0380										
			UKUPNO PVC:			3,7960										
III	Police	1	crtež PO-E_12/19-3	kom	1											
1	Poz.1, Vertikalna ploča #18x375x1110mm	2	dve duže i dve kraće ABS	m	2,9700	5,9400										
2	Poz.2, Horizontalna ploča #18x364x375mm	2	jedna kraća ABS	m	0,3640	0,7280										
3	Poz.3, Polica #12x364x370mm	7	jedna kraća PVC	m	0,3640	2,5480										
			UKUPNO ABS:			6,6680										
			UKUPNO PVC:			2,5480										

kantovanje crna traka ABS ukupno 36,74m

kantovanje bela traka PVC ukupno 10,14m