



Energolab doo Kragujevac
Laboratorija za etaloniranje
ul. Slobodana penezića br.6
t. 034 364 073
e-mail: office@energolab.rs
fax: 034 364 073



Izveštaj o ispitivanju instalacije tečnog naftnog gasa na čvrstoću i nepropusnost

Postupajući po ponudi broj PF 141/25, utvrđeni su sledeći nedostaci:

1. Pronađeno je curenje tečnog naftnog gasa na dva mesta
2. Instalacije TNG je izvedena sa neodgovarajućim cevima
3. Spajanje cevi je neodgovarajuće
4. Stubovi po kojima su vođene cevi nisu pričvršćene za pod
5. Prema pravilniku 77/2021 instalacija TNG radi se sa čeličnim bešavnim cevima Č 1212
6. Spajanje cevi se radi zavarivanjem colovnim navojem ili prirubnicom

Predlažemo da se uradi nova instalacija TNG-a koja će se postaviti na konzole koje se pričvršćuju na postojeći betonski zid

Izvođač radova
Dušan Srebrić

Direktor
Nikola Barać